

№	наименование работ	измерение	количество
1	Очистка причала №7-8 от грязи и сырых отходов	кв\метр	2000
2	Разбор существующей железнодорожной линии	метр	338
3	Разбор поврежденного бетона метод т.н. «дятла»	кв\метр	2000
4	Погрузка разбитого бетона на самосвал и его вывоз с территории порта	кв\метр	250
5	Установка рельс на рельсовые натяжители	звено	27
6	Равнение жд линии в плане и в профиле	метр	338
7	Укрепление уравненного бетона, чтобы во время заливки не произошло нарушения	метр	338
8	Бетонирование ЖД линии непрерывным бетоном марки М-300	метр	338

*Непредвиденные расходы - %*

*Итого -*

*Накладные расходы - %*

*Итого -*

*Прибыль - %*

*Итого -*

*Сумма материалов и работ составляет -*

*Длительность работ – рабочих дней*

*Гарантия – лет*