

Линия 1,2 причалов 7- 8 общей длиной 170 + 168= 338 п/м

Необходимые материалы:

| №. | Наименование материала | ед.изм. | кол-во |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Клеймовые болты в комплекте | шт. | 1352 |
| 2 | Рельс Р-43 б\у | т | 11 |
| 3 | Рельс Р-65 б\у | т | 44 |
| 4 | Подкладки КБ-65 б\у | шт. | 700 |
| 5 | Анкерный болты М-22 | шт. | 1352 |
| 6 | Резиновые подкладки под рельс | шт. | 338 |
| 7 | Электроды 4мм | упак. | 20 |
| 8 | Бетон М-300 | метр.куб | 250 |
| 9 | Сетка под бетоном 6мм | метр.куб | 2000 |
| 10 | Накладки Р-65 | шт. | 20 |
| 11 | Болты стиковые | шт. | 220 |
| 12 | Стиковые гайки с шайбами (новые) | шт. | 300 |