

Линия 1,2 причалов 7- 8 общей длиной 170 + 168= 338 п/м

Необходимые материалы:

№.	Наименование материала	ед.изм.	кол-во
1	Клеймовые болты в комплекте	шт.	1352
2	Рельс Р-43 б\у	т	11
3	Рельс Р-65 б\у	т	44
4	Подкладки КБ-65 б\у	шт.	700
5	Анкерный болты М-22	шт.	1352
6	Резиновые подкладки под рельс	шт.	338
7	Электроды 4мм	упак.	20
8	Бетон М-300	метр.куб	250
9	Сетка под бетоном 6мм	метр.куб	2000
10	Накладки Р-65	шт.	20
11	Болты стиковые	шт.	220
12	Стиковые гайки с шайбами (новые)	шт.	300