

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Батумский Морской Порт»

Адылханов Мейрамхан

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

## Техническое задание

### Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП

Технические данные:

1. Вентиляционная система (АНУ) #1 и #2

С производительностью  $L=9003-12400$  м<sup>3</sup>/ч и статическим давлением ДР =450-600 Па  
Мощность охлаждения внешняя при темп.  $T=+32$  градусовС  $N=48$  kw, Мощность отопления внешняя при темп.  $T=-1$  градусовС  $N=70-93$  kw;

2. Вытяжная вентиляционная система №1-9

С производительностью  $L=400-8280$  м<sup>3</sup>/ч и статическим давлением ДР =250-500 Па

Заказчик: Батумский морской порт

**Характеристика работ:** Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП;

#### Требования к поставщику:

1 обеспечить мониторинг системы кондиционирования и вентиляции один раз в неделю.

2. обеспечить содержание в исправном состоянии и работу системы кондиционирования и вентиляции;

3. За свой счет обеспечить текущий ремонт системы и замену непригодных устройств в рамках суммы 1000 (одна тысяча) лари в месяц, включая НДС;

4. По поручению заказчика обеспечить выполнение конкретного обслуживания;

Сроки : в течение года.

Результаты:

Исправная работа системы отопления-вентиляции.

Составили:

инженер по тех. Надзору ОГиИС

И. Закариадзе

инженер по тех. Надзору ОГиИС

Г. Девадзе

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов

Должность Подпись Имя, фамилия

Р. Туребаев

Главный инженер БМП

Должность Подпись Имя, фамилия

И.Цивадзе

Начальник ОГиИС БМП

Л.Кунчулия



кондиционирования и вентиляции в здании  
администрации БМП

#	этаж	п кондиционера (шт)
		YORK
1	I	26
2	II	51
3	III	51
4	IV	11
5	V	13
6	VI	8
7	VII	10
8	VIII	9
9	IX	14
	<b>всего</b>	<b>193</b>

Начальник ОГ ИС

