

**ბათუმის საზღვაო ნავსადგურ №8 და №9 ნავმისადგომების
კრანქვეშა ლიანდაგების დაკავშირების საორიენტაციო
ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	არსებული №1 საისრე გადამყვანის დემონტაჟი	კომპ	1
2	№1 საისრო გადამყვანის მონტაჟი საპროექტო ნიშნულზე	კომპ	1
3	1/9 მარკის რ-50 ტიპის ჯვარედინების მონტაჟი საპროექტო ნიშნულზე	კომპ	2
4	1/5 მარკის საისრო გადამყვანის მონტაჟი		1
5	№17 ისარსა და №19 ისრების დამაკავშირებელი მცირე რადიუსიანი მრუდის კონტრელსის მოწყობა	მ	25
6	კრანქვეშა ლიანდაგებზე ზღვის მხარეს კონტრელსის მოწყობა	მ	10
7	კრანქვეშა ლიანდაგების ერთმანეთთან დაკავშირება გასწორება გეგმაში	მ	40
8	საისრო გადამყვანებისა და ლიანდაგების გასწორება გეგმასა და პროფილში	მ	150
9	იანდაგის დაბალასტება და ამოტენვა ელექტრო შპალსატენებით	მ	150
10	ლიანდაგის მოყვანა წესრიგში	მ	150
11	ჯამი		

