



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Еркебулан Мейребеков.

«_____» _____ 202_г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

№ 15 от «26» 10 2022.

Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП (179 шт. типа YORK и 20 шт. типа GRI)

Технические данные:

1. Вентиляционная система (АНУ) №1 и №2

С производительностью L=9003-12400 м³/ч и статическим давлением ДР =450-600 Па

Мощность охлаждения внешняя при темп. T= +32 градусов С N=48 kw, Мощность отопления внешняя при темп. T= -1 градусов С N=70-93 kw;

2. Вытяжная вентиляционная система №1-9

С производительностью L=400-8280 м³/ч и статическим давлением ДР =250-500 Па

Заказчик: Батумский морской порт

Характеристика работ: Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП;

Требования к Исполнителю:

1. В процессе обслуживания строго соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, профессиональной безопасности, включая правила охраны здоровья и окружающей среды.

2. Обеспечить исправное рабочее состояние системы кондиционирования и вентиляции.

3. обеспечить мониторинг системы кондиционирования и вентиляции не менее одного раза в неделю;

4. За свой счет обеспечивать ежемесячный закуп, материалов (щетки, салфетки, моющие средства и прочее), необходимых для чистки/мойки системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закуп фреона и компрессорного масла для кондиционеров;

5. В случае необходимости текущего ремонта системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закупа запасных частей и/или технического обслуживания, Исполнитель обязан представить Заказчику дефектный акт о системе кондиционирования и вентиляции вместе со сметой.

6. В случае необходимости ремонта, запасных частей и/или материалов на сумму до 1000 (одной тысячи) лари, включая НДС, Исполнитель обеспечит их закуп за свой счет, а расходы свыше 1000 (одной тысячи) лари понесет Заказчик.



Сроки : в течение года.

Результаты:

Исправная работа системы отопления-вентиляции.

Составила:

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

Проверил

Ст.Инженер по тех. Надзору ОГиИС

/...../

Г.Девадзе

Согласовано:

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

И.о.Начальника ОГиИС БМП

/...../

А. Сургуладзе