



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Еркебулан Мейрембеков.

«_____» _____ 202_г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

№ 05 от « 24 » 10 2022г.

На выполнение работ по инженерному обследованию и паспортизации причалов №4-5,6 и паромного переправа ООО «Батумский Морской Порт»

Характеристика объекта:

Объект исследования – причалы №4-5,6 и паромного переправа Батумского морского порта. За период длительной эксплуатации оградительные сооружения претерпели определенный физический износ.

1.Цель работы

Оценка современного технического состояния причалов №4-5,6 и паромного переправа по результатам инженерного обследования в соответствии с требованиями РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» и Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений».

Корректировка паспорта причалов.

2.Состав основных работ:

- подготовительные работы, подбор и предварительный анализ материалов технической документации по обследуемому сооружению;
- инженерное обследование технического состояния причалов. №4-5,6 и паромного переправа , в том числе:
 - подводное обследование основных конструктивных элементов сооружения
 - надводное обследование причала;
 - обследование дна причалов №4-5,6 и паромного переправа ;
 - промеры глубин причалов.
 - фиксация и замеры параметров повреждений, фотографирование, видеосъемка.
- комплексный анализ результатов инженерного обследования.
- оценка современного технического состояния исследуемого объектов.
- оформление выпуск отчетных материалов.
- обобщение и квалификация сведений о причалах, обоснование данных для внесения в

паспортах.

-корректировка паспортов.

- разработка, составление и выпуск отчетной документации.

3. Результаты работы

Результаты работы оформляются в виде

- технического отчета по инженерному обследованию причалов №4-5,6 и паромного переправа
- внесение корректировок в паспорта причалов №4-5,6 и паромного переправа .

4.Требования к подрядчику

1.Предоставить историю компании выполняющей работы

2. предоставить документально подтвержденный опыт проведения аналогичных работ (с представлением примера отчетной и паспортной документации)

3. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ

4. Предоставить перечень оборудования и материально-технической базы для проведения работ.

Промеры глубин у бес причального налива выполнить в соответствии с требованиями Р.Д.31.29.01-79 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ»

5. работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

6. срок выполнения работ - окончание согласно контракта.

Составила:

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

Проверил:

Инженер –гидротехник ОГиИС

/...../

А. Сургуладзе

Согласовано:

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

Начальника ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе